



COMUNICATO STAMPA

METROPOLITANA MILANESE PER LA VIABILITÀ

Proseguono i lavori per la riqualificazione di via Ripamonti

Milano, 18 aprile 2012 - Metropolitana Milanese Spa sta proseguendo i lavori per la riqualificazione di via Ripamonti. Nonostante l'interdizione alle aree di lavoro impartita dalla Magistratura, per il ritrovamento di resti umani da identificare e la sospensione dei lavori per neve e gelo nello scorso febbraio, sono già state realizzate queste parti del progetto:

- oltre all'impianto logistico di cantiere e alle opere propedeutiche (pulizia aree, tracciamenti, recinzioni, segnaletica provvisoria) sono iniziate, sul lato est di via Ripamonti, a partire dall'area dell'esistente parcheggio IEO e su via Quintosole, le attività di rimozione del terreno, deviazione canali e fossi, preparazione del terreno, ecc;
- in via Quintosole sono stati completati la vasca di sollevamento, i rinterri e i tombini previsti in via Camporagno;
- è stata ultimata la rimozione del terreno vegetale nel tratto da via Quintosole a via Camporagno (lato ovest);
- lungo la via Quintosole sono stati posati i plinti in cemento armato per l'impianto di illuminazione pubblica provvisorio ed è conclusa la posa della tubazione DN 1200 in cemento armato per la rete di drenaggio stradale;
- sono state ultimate anche le predisposizioni delle opere edili per il nuovo l'impianto di illuminazione pubblica della pista ciclabile nel tratto da via Quintosole a via Camporagno (scavo, tubi in pvc, pozzetti, plinti, rinfianco e rinterro);
- nell'ex edificio scolastico di via Macconago sono stati conferiti alle apposite discariche i rifiuti e i materiali di risulta accatastati all'esterno dell'edificio ed è in corso lo sgombero dei locali prima di procedere con le attività di "demolizione e bonifica";
- è stato rimosso il contatore A2a rete gas e l'allacciamento al fabbricato da demolire;



- nella tratta ricompresa tra la rotatoria Camporagno e il confine comunale è stata realizzata la recinzione in cemento armato adiacente alla proprietà della stazione di servizio e distributore gas;
- è in corso di realizzazione la posa di tubazioni DN 1200 in cemento armato nella tratta dalla rotatoria Quintosole 1 alla rotatoria Quintosole 2 lato est.
- nella stessa zona si sta demolendo la recinzione in cemento armato della proprietà Obiettivo Garden interferente con la posa della sopra citata tubazione.

Ufficio Stampa
Metropolitana Milanese Spa
Cinzia Gelati
335 56 38 404